

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na parterze w budynku „U” Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK U		
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe		
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek	m2	46,90
2 d.1.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie istniejącej izolacji	m2	46,90
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,50
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	86,47
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	49,67
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej	m2	7,50
7 d.1.1	KNR 4-01 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	2,00
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	12,00
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m3	12,00
10 d.1.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m3	12,00
1.2	45432130-4	Pokrywanie podłóg		
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	46,90
12 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2	46,90
13 d.1.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina wraz z wywinieciem na ścianę - POSADZKA PVC	m2	28,10
15 d.1.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina wraz z wywinieciem na ścianę - POSADZKA PVC PRĄDOPRZEWODZACA ANTYELEKTROSTATYCZNA	m2	28,20
16 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m2	46,90
1.3	45324000-4	Sufity		
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	46,90
18 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	46,90
19 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,90
1.4	45262500-6	Ściany i ścianki działowe		
20 d.1.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,28
21 d.1.4		Wymiana nadproża	szt.	1,00
22 d.1.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	16,32
23 d.1.4	KNR AT-40 0422-01	Silikonowanie/akrylowanie narożników	m	94,31
1.5	45324000-4	Tynki, okładziny i malowanie ścian		
24 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	116,20
25 d.1.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu Z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	2,30
26 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	116,20
27 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Farba akrylowa higieniczna odporna na zmywanie oraz środki dezynfekcyjne	m2	116,20
28 d.1.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża	m2	12,21
29 d.1.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20*20 cm na klej metodą zwykłą	m2	12,21
30 d.1.5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	12,21

1.6	45421000-4	Stolarka drzewiowa oraz ślusarka		
31 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą z obróbką osadzenia zgodnie z dokumentacją (3 szt.)	m2	7,92
32 d.1.6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z obróbką osadzenia (okienko podawcze)	m2	0,80
33 d.1.6	KNR 2-02 0129-01	Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją (stal nierdzewna, przy okienku podawczym 0,8*0,35 *2szt.)	m	1,60
34 d.1.6		Inne - kanał instalacyjny montowane pod sufitem	m	9,50